

Vybrané projekty ukončené sanace, rekultivace a revitalizace území postiženého bývalou hornickou činností ve vymezených územích Ústeckého a Karlovarského kraje

Rekultivace Pokrok VII

Žadatel: Severočeské doly, a.s.

Náklady realizace: 101,8 mil. Kč

Náplní akce byla rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky POKROK. Účelem rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 91,61 ha.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Lom Most – jižní svahy – pěstební péče

Žadatel: Palivový kombinát Ústí

Náklady realizace: 6,3 mil. Kč

Lokalita o celkové rozloze 98,82 ha, na které byla biologická rekultivace zahájena v roce 1998. V současné době probíhá realizace posledního cyklu pěstební péče o lesní výsadby, situované do svahových partií lokality i o plochy zatravnění. Akce zahájena v roce 2004, termín dokončení do konce roku 2009.



Pohled na lokalitu jižních svahů po zahájení biologické rekultivace a před vybudováním břehové linie jezera Most



Pohled na lokalitu ozeleněných jižních svahů ve fázi pěstební péče po vybudování břehové linie jezera Most

Areál vodní nádrže Matylda

Žadatel: Statutární město Most

Náklady realizace: 22,2 mil. Kč

Realizací byly vytvořeny cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší v budoucím sportovně rekreačním areálu vodní nádrže Matylda.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Rekultivace výsypky Lítov – převrstvení

Žadatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Náklady realizace: 92,5 mil. Kč

Projekt řeší převrstvení a rekultivaci části pozemků vnější výsypky Lítov, která byla dosypána v první polovině 80. let. Tato lokalita se nachází mezi městem Habartov a obcí Chlum sv. Máří. Účelem stavby „Rekultivace výsypky Lítov – převrstvení“ je překrytí části výsypky Lítov zeminou schopnou zúrodnění a její následné zalesnění. Překryty byly výsypkové zeminy, které jsou toxické a nelze je rekultivovat bez převrstvení.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - I.etapa (Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí)

Žadatel: Karlovarský kraj

Náklady realizace: 140 mil. Kč

Projekt I. etapy revitalizace území zajistil dostupnost, obslužnost a vhodné logistické vazby na území východně od silnice II/210. Obnovené komunikační spojení zajistí další rozvoj sousedících oblastí a zvýší mobilitu pracovních sil z oblastí Chodova, Božíčan a Nové Role do rozvíjející se oblasti průmyslové výroby ve městě Nejdek. Trasa nové komunikace je navržena s ohledem na další revitalizační aktivity v tomto území.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Vintířov – revitalizace území pro víceúčelovou sportovní plochu k využití volného času

Žadatel: obec Vintířov

Náklady realizace: 6 mil. Kč

Uvedený projekt řeší revitalizaci pozemků, které jsou podmačeny vlivem čerpání důlních vod z lomu Jiří do Vintířovského potoka, který protéká tímto územím. Předmětem uvedeného díla je úprava terénu, jeho odvodnění a zpřístupnění. Realizací projektu se zpohlednil tento lety zanedbávaný úsek v zastavěné části obce.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Revitalizace Pstružného potoka

Žadatel: Královské Poříčí

Náklady realizace: 2,3 mil. Kč

Tento potok byl zanesen v důsledku čerpání důlních vod z lomů Jiří a Družba do jeho koryta. Je tedy přímo postižen probíhající těžbou na převážné části svého povodí. V důsledku částečného zatarasení koryta docházelo k podemílání přilehlých svahů, jelikož břehy koryta jsou příliš strmé a opevnění travním drnem není dostatečně stabilní a účinné. Revitalizace potoka spočívala ve vyčištění koryta a v úpravě a dosadbě břehové vegetace.



Stav před realizací



Stav po realizaci

Sokolov – lokalita Bohemie

Žadatel: Sokolov

Náklady realizace: 20,9 mil. Kč

Předmětem řešení byla revitalizace areálu Bohemie a to provedením terénních úprav, pěstebních zásahů, založením nových vegetačních prvků a vybavení areálu mobiliářem.



Stav před realizací



Stav po realizaci